

roboty_ziemne

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim
 Zbiór : \\Twoja-29cee1b90\dane\POLNA.niw
 Utworzony: dn.2006-10-05 godz.18:19:07

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,07	2,77	10,20	3,59	25,74	3,59	22,16	0,00	
10,20	0,63	2,28	13,35	4,50	40,19	4,50	35,70	22,16	
23,55	0,04	3,75	6,55	0,15	24,50	0,15	24,36	57,86	
30,10	0,00	3,74	21,05	0,02	83,34	0,02	83,33	82,21	
51,15	0,00	4,18	30,40	1,55	102,62	1,55	101,07	165,54	
81,55	0,10	2,57	14,55	0,74	47,12	0,74	46,38	266,61	
96,10	0,00	3,91	22,70	0,01	94,56	0,01	94,55	312,99	
118,80	0,00	4,42	33,65	0,02	267,55	0,02	267,52	407,53	
152,45	0,00	11,48	26,95	0,01	306,94	0,01	306,92	675,06	
179,40	0,00	11,30	49,45	0,02	388,74	0,02	388,72	981,98	
228,85	0,00	4,42	24,10	0,02	238,12	0,02	238,09	1370,70	
252,95	0,00	15,34	21,10	0,02	214,81	0,02	214,79	1608,79	
274,05	0,00	5,02	23,80	0,01	274,43	0,01	274,42	1823,58	
297,85	0,00	18,04	33,95	3,00	370,86	3,00	367,86	2098,01	
331,80	0,18	3,81	47,00	4,29	238,53	4,29	234,24	2465,87	
378,80	0,01	6,34	27,30	0,11	125,54	0,11	125,43	2700,11	
406,10	0,00	2,86	11,40	0,74	30,82	0,74	30,08	2825,53	
417,50	0,13	2,55	9,65	1,60	20,10	1,60	18,50	2855,61	
427,15	0,20	1,61	18,25	1,86	26,71	1,86	24,86	2874,12	
445,40	0,00	1,31	30,20	4,52	27,85	4,52	23,33	2898,98	
475,60	0,30	0,53	35,20	5,31	31,88	5,31	26,57	2922,31	
510,80	0,00	1,28	15,20	0,02	21,73	0,02	21,71	2948,88	
526,00	0,00	1,58						2970,59	
RAZEM				32,10	3002,69	32,10			

Nadmiar WYKOP 2970,59m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP