

Ogłoszenie nr 540145035-N-2019 z dnia 15-07-2019 r.

Sępólno Krajeńskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 569332-N-2019

Data: 04/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sępólno Krajeńskie, Krajowy numer identyfikacyjny 92350949000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 894 210, e-mail inwestor@gmina-sepolno.pl, faks 523 894 220.

Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-sepolno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej od km 0+015 do km 0+555 w m. Wilkowo, nieruchomości gruntowe o nr ewid. 145 i 149/2 obręb Wilkowo relacji Wilkowo - Wałdówko w zakresie wykonania dwukierunkowej, dwupasmowej jezdni z betonu asfaltowego szer. 4,50m wraz z poboczami szer. 1,0m umocnionymi kruszywem. Ogólny zakres prac: 1) wykonanie robót przygotowawczych, do których zaliczyć należy m.in. roboty pomiarowe, 2) rozebranie istniejącej nawierzchni na odc. od km 0+410,09 do km 0+550,00, 3) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 4) wykonanie poboczy, 5) przebudowa zjazdów.

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJÓW KONSTRUKCYJNYCH: jezdnia od km 0+015 do km 0+410,09 - w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S, - w-wa profilowa z bet. asfalt. AC11W, - istniejąca nawierzchnia, jezdnia od km 0+410,09 do km 0+550,0 - w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S, - w-wa wiążąca gr. 4 cm z bet. asfalt. AC11W, - podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruncocementu C1,5/2,0 zjazdy: - w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S, - podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwiązanej, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruncocementu C1,5/2,0 Ilościowe zestawienie projektowanego zagospodarowania Długość drogi do odbudowy 540 m Nawierzchnie jezdni 2 426,42 m² Nawierzchnie zjazdów 287,31 m² Pobocza 947,49 m² 2.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (zał. nr 7), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8) oraz przedmiar robót (zał. nr 9) do niniejszej SIWZ. 2.4. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 1) Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 2) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 3) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, 4)zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 5) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 6) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 7) wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót rozbiórkowych, przygotowawczych i zabezpieczeniowych; 8) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. 11) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do

stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. 12) Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 13) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 15) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. W projekcie czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić swobodny/bezkolizyjny dojazd dla mieszkańców do posesji i rolników do pól uprawnych przez cały okres trwania realizacji zadania. 2.5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.). a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. b) rodzaj czynności : - roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy, roboty pomiarowe - rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni - wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonanie poboczy - przebudowa zjazdów - roboty ziemne związane z zasypywaniem wykopów, c) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia postawionych wymagań zawarte są w

załączniku nr 5 do SIWZ- ogólne warunki umowy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej od km 0+015 do km 0+555 w m. Wilkowo, nieruchomości gruntowe o nr ewid. 145 i 149/2 obręb Wilkowo relacji Wilkowo - Wałdówko w zakresie wykonania dwukierunkowej, dwupasmowej jezdni z betonu asfaltowego szer. 4,50m wraz z poboczami szer. 1,0m umocnionymi kruszywem. Ogólny zakres prac: 1) wykonanie robót przygotowawczych, do których zaliczyć należy m.in. roboty pomiarowe, 2) rozebranie istniejącej nawierzchni na odc. od km 0+410,09 do km 0+550,00, 3) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 4) wykonanie poboczy, 5) przebudowa zjazdów. CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJÓW KONSTRUKCYJNYCH: jezdnia od km 0+015 do km 0+410,09 - w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S, - w-wa profilowa z bet. asfalt. AC11W, - istniejąca nawierzchnia, jezdnia od km 0+410,09 do km 0+550,0 - w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S, - w-wa wiążąca gr. 4 cm z bet. asfalt. AC11W, - podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0 zjazdy: - w-wa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfalt. AC8S, - podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwiązanej, - w-wa stabilizująca podłoże gr. 15 cm z gruntocementu C1,5/2,0 Ilościowe zestawienie projektowanego zagospodarowania Długość drogi do odbudowy 540 m Nawierzchnie jezdni 2 426,42 m² Nawierzchnie zjazdów 287,31 m² DODATKOWE ZJAZDY: Dla warstwy gruntocementu i podbudowy $P=25,53+16,12+69,54=111,19$ m² Dla warstwy ścieralnej $P=24,24+15,14+67,31=106,69$ m² Pobocza 947,49 m² 2.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (zał. nr 7), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8) oraz przedmiar robót (zał. nr 9) do niniejszej SIWZ. 2.4. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 1) Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 2) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 3) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, 4)zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 5) ubezpieczenie terenu budowy od następstw

nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 6) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 7) wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót rozbiórkowych, przygotowawczych i zabezpieczeniowych; 8) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, 9) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. 11) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. 12) Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 13) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 15) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. W projekcie czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić swobodny/bezkolizyjny

dojazd dla mieszkańców do posesji i rolników do pól uprawnych przez cały okres trwania realizacji zadania. 2.5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.). a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. b) rodzaj czynności : - roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy, roboty pomiarowe - rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni - wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonanie poboczy - przebudowa zjazdów - roboty ziemne związane z zasypywaniem wykopów, c) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia postawionych wymagań zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ- ogólne warunki umowy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-19, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-23, godzina 11:00