

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 Element - roboty rozbiórkowe			
1.1 KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie	292,00		m2
1.2 KNR 45/1/2 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych, płyty i gąsiorzy nie nadające się do użytku, faliste	58,00		m2
1.3 KNR 45/1/3 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych, płyty i gąsiorzy nie nadające się do użytku, gąsiorzy	46,00		m
1.4 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	42,00		m
1.5 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	18,00		m
1.6 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	6,00		m2
1.7 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1-km, gruz ceglany	27,00		m3
1.8 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19)	27,00		m3
2 Element - pokrycia dachu i konstrukcja			
2.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m, nakłady podstawowe	350,00		m2
2.2 KNR 401/412/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi	28,00		szt
2.3 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze	9,00		m
2.4 KNR 401/412/4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murlaty i podwaliny	14,00		m
2.5 KNR 401/412/6 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy	4,00		m
2.6 KNR 401/412/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały	12,00		m
2.7 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25 mm	350,00		m2
2.8 KNRW 202/501/1 Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo	350,00		m2
2.9 KNR 401/415/3 Uzupełnienia elementów wyposażenia dachów, włazy kominarskie	2,00		szt
2.10 KNR 202/504/2 Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna	350,00		m2
2.11 KNRW 401/735/7 (2) Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie tynku kategorii III	11,00		m2
2.12 KNRW 401/726/2 (1) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii-III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 2-m2/miejsce	9,00		m2
2.13 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5 cm	42,00		m
2.14 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi-10,0 i 11,0 cm	18,00		m
3 Element - podłogi - posadzki			
3.1 KNR 401/411/3 Wymiana elementów podłóg z desek, ślepe podłogi z desek niestругanych o grubości 25 mm	172,00		m2
3.2 KNR 202/1113/3 Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe układane luzem (bez kleju), Siwelit	172,00		m2
3.3 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW klejone	52,00		m
4 Element - kominy			
4.1 KNR 401/310/2 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5-m3/miejsce	2,10		m3
4.2 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5-m	2,00		szt
5 Element - stolarka okienna i drzwiowa			
5.1 KNR 19/930/11 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach	12,50		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
5.2 KNR 19/930/10 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach	8,40		m2
5.3 KNR 19/930/8 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach	7,10		m2
5.4 KNRW 202/1018/5 (1) Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi balkonowe, kotwy - zewnętrzne	4,20		m2
5.5 KNRW 202/135/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1-m	12,00		szt
6 Element - dociepleni dachu			
6.1 KNRW 202/612/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho	260,00		m2
6.2 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	260,00		m2
7 Element - gładzie , malowanie			
7.1 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	260,00		m2
7.2 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	260,00		m2