

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1.1		WYMIANA POSADZKI PARTER			
1	KNR 4-01 d.1. 0428-03 1	Rozebranie podłóg <1.1.>1.2*10.8 <1.2., 1.3., 1.4.>2.6*4.9+1.35*1.1 <1.5.>2.6*4.3 <1.6.>2.6*2.55	m ² m ² m ² m ² m ²	 12.960 14.225 11.180 6.630	
				RAZEM	44.995
2	KNR 4-01 d.1. 0428-04 1	Rozebranie legarów 120.0	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 2-02 d.1. 1101-07 1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 44.995*0.4	m ³ m ³	 17.998	
				RAZEM	17.998
4	KNR 2-02 d.1. 1101-07 1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 0.2*44.995	m ³ m ³	 8.999	
				RAZEM	8.999
5	KNR 2-02 d.1. 1101-01 1	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 0.1*44.995	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
6	NNRNKB d.1. 202 0618-03 1	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 44.995	m ² m ²	 44.995	
				RAZEM	44.995
7	KNR 2-02 d.1. 0609-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 44.995	m ² m ²	 44.995	
				RAZEM	44.995
8	KNR 2-02 d.1. 1106-01 1	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm 44.995	m ² m ²	 44.995	
				RAZEM	44.995
9	KNR 2-02 d.1. 1106-03 1	Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 44.995	m ² m ²	 44.995	
				RAZEM	44.995
10	KNR 2-02 d.1. 1106-07 1	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 44.995	m ² m ²	 44.995	
				RAZEM	44.995
11	NNRNKB d.1. 202 2806-05 1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 44.995	m ² m ²	 44.995	
				RAZEM	44.995
12	NNRNKB d.1. 202 2809-04 1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES <1.1.>(1.2*2+2*10.8)-0.8*8 <1.2., 1.3, 1.4>(3.95*2+4.9*2)-0.8 <1.5.>(2.6*2+2*4.3)-0.8 <1.6.>(2.6*2+2*2.55)-0.8	m m m m	 17.600 16.900 13.000 9.500	
				RAZEM	57.000
13	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<1.7.>7.2*2.5	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
14	NNRNKB d.1. 202 2806-05 1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <1.7.>7.2*2.5	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
15	NNRNKB d.1. 202 2809-04 1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES <1.7.>(7.2*2+2*2.5)-0.8-1.8	m m	 16.800	
				RAZEM	16.800
1.2		WYMIANA STOLARKI PARTER			
16	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 8+2	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.5*2.1	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
18	KNR 4-01 d.1. 0329-03 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.25*(2.0*0.3*2+1.5*0.2*2)	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
19	KNR 4-01 d.1. 0329-02 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.0*0.2*6+1.2*0.2*6	m ² m ²	 3.840	
				RAZEM	3.840
20	KNR 4-01 d.1. 0108-09 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.84*0.15+0.45	m ³ m ³	 1.026	
				RAZEM	1.026
21	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - analogia ułożenie nadproży typu L19 1.2*6+1.5*2*2	m m	 13.200	
				RAZEM	13.200
22	KNR 4-01 d.1. 0318-03 2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1.0*2.05*5	m ² m ²	 10.250	
				RAZEM	10.250
23	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.05*5	m ² m ²	 10.250	
				RAZEM	10.250
24	KNR 4-01 d.1. 0318-03 2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1.5*2.1	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
25	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi drewniane 1.5*2.1	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
26	KNR-W 2- d.1. 02 1027-03 2	Drzwi zewnętrzne 1.0*2.1*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
1.3		PRZYGOTOWANIE ŚCIAN PARTER			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 d.1. 0348-03 3	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.6*3.1*2+1.1*3.1-0.8*2.05	m ² m ²	 17.890	 RAZEM 17.890
28	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 17.89*0.15	m ³ m ³	 2.684	 RAZEM 2.684
29	KNR 4-01 d.1. 0303-02 3	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.8*2.0*2	m ² m ²	 3.200	 RAZEM 3.200
30	KNR 4-01 d.1. 0711-02 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.8*2.0*2*2	m ² m ²	 6.400	 RAZEM 6.400
31	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <1.1.>3.1*(1.2*2+2*10.8)-0.9*2.05*6 <1.2., 1.3., 1.4.>3.1*(3.95*2+4.90*2)-0.9*2.0 <1.5.>3.1*(2.6*2+2*4.3)-0.9*2.0 <1.6.>3.1*(2.6*2+2*2.55)-0.9*2.0 <1.7.>3.1*(7.2*2+2.5*2)-0.9*2.0-1.8*2.05 <1.9.>3.1*(4.4*2+4.2*2)-0.9*2.0-1.5*2.05 <1.10.>3.1*(4.5*2+2.35*2)-0.9*2.0*2-1.5*2.05*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 63.330 53.070 40.980 30.130 54.650 48.445 32.720	 RAZEM 323.325
32	KNR 2-02 d.1. 1505-09 3	Dwukrotne malowanie i gruntowanie powierzchni wewnętrznych 323.325	m ² m ²	 323.325	 RAZEM 323.325
33	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <1.1.>1.2*10.8 <1.2., 1.3., 1.4.>2.6*4.9+1.35*1.1 <1.5.>2.6*4.3 <1.6.>2.6*2.55 <1.7.>7.2*2.5 <1.9.>(4.4*4.2) <1.10.>(4.5*2.35)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.960 14.225 11.180 6.630 18.000 18.480 10.575	 RAZEM 92.050
34	kalk. własna 3	Dwukrotne malowanie i gruntowanie powierzchni wewnętrznych 92.05	m ² m ²	 92.050	 RAZEM 92.050
35	KNR 2-02 d.1. 2106-02 3	Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych - stosunek długości obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - ANALOGIA OBŁOŻENIE SCHODÓW 4.2*1.85+0.15*3.4*2+0.15*1.85*2+0.15*4.2	m ² m ²	 9.975	 RAZEM 9.975
1.4		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
36	kalk. własna 4	Przygotowanie stopni pod oświetlenie 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM 1.000
37	kalk. własna 4	Remont instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielni 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM 1.000
1.5		WYMIANA BALUSTRADY			

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	d.1. kalk. własna	Wymiana balustrady ze stali kwasoodpornej	kpl		
5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		I PIĘTRO			
2.1		WYMIANA POSADZKI I PIĘTRO			
39	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2. 0818-05		<2.2.>4.5*4.4+2.9*0.25	m ²	20.525	
1		<2.3.>4.5*7.95	m ²	35.775	
		<2.4.>4.4*3.5	m ²	15.400	
				RAZEM	71.700
40	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2. 1118-01		<2.1.>4.4*3.93-2.8*1.73	m ²	12.448	
1		<2.2.>4.5*4.4+2.9*0.25	m ²	20.525	
		<2.3.>4.5*7.95	m ²	35.775	
		<2.4.>4.4*3.5	m ²	15.400	
				RAZEM	84.148
41	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.2. 202 2806-05		<2.1.>4.4*3.93-2.8*1.73	m ²	12.448	
1		<2.2.>4.5*4.4+2.9*0.25	m ²	20.525	
		<2.3.>4.5*7.95	m ²	35.775	
		<2.4.>4.4*3.5	m ²	15.400	
				RAZEM	84.148
42	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES	m		
d.2. 202 2809-04		<2.1.>(4.4*2+2*3.93+2.8+1.73)-1.3-1.0*2-0.7	m	17.190	
1		<2.2.>(4.5*2+2*4.4+2*0.25)-2.9	m	15.400	
		<2.3.>(4.5*2+2*7.95)-1.3-2.9	m	20.700	
		<2.4.>(4.4*2+2*3.5)-1.0	m	14.800	
				RAZEM	68.090
2.2		WYMIANA STOLARKI I PIĘTRO			
43	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2. 0354-05		1.0*2.1*2+1.3*2.1	m ²	6.930	
2				RAZEM	6.930
44	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2. 0354-04		1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.2. 0329-02		2.0*0.2+1.2*0.2	m ²	0.640	
2				RAZEM	0.640
46	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2. 0108-09		0.64*0.15	m ³	0.096	
2				RAZEM	0.096
47	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - analogia ułożenie nadproży typu L19	m		
d.2. 0313-04		1.2	m	1.200	
2				RAZEM	1.200
48	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
d.2. 0318-03		1.3*2.1+1.0*2.1+1.0*2.1+0.9*2.1	m ²	8.820	
2				RAZEM	8.820

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6	m ²		
d.2.	1017-02	m2 fabrycznie wykończone			
2		1.3*2.1+1.0*2.1+1.0*2.1+0.9*2.1	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
2.3		PRZYGOTOWANIE ŚCIAN I PIĘTRO			
50	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2.	1202-09	ponad 5 m2			
3		<2.1.>3.0*(4.4*2+2*3.93)-1.3*2.1-1.0*2.1*2-0.9*2.1	m ²	41.160	
		<2.2.>3.0*(4.5*2+4.4*2)-2.9*2.5+0.25*(2.9+2.5*2)	m ²	48.125	
		<2.3.>3.0*(4.5*2+2*7.95)-2.9*2.5-1.3*2.1	m ²	64.720	
		<2.4.>3.0*(4.4*2+2*3.5)-1.0*2.1	m ²	45.300	
				RAZEM	199.305
51	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie i gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2.	1505-09				
3		199.305	m ²	199.305	
				RAZEM	199.305
52	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2.	1202-09	ponad 5 m2			
3		<2.1.>4.4*3.93	m ²	17.292	
		<2.2.>4.5*4.4	m ²	19.800	
		<2.3.>4.5*7.95	m ²	35.775	
		<2.4.>4.4*3.5	m ²	15.400	
				RAZEM	88.267
53	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie i gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2.	1505-09				
3		88.267	m ²	88.267	
				RAZEM	88.267