

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03	Odlączenie instalacji elektrycznej 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 6.00	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi z ościeżnicami 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie izolacji z supremy na suficie istniejącego gabinetu /4,41*3,95/ 17.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.420</b>
9	KNR 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach 17.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.420</b>
10	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 17.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.420</b>
11	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych /4,50*6/ 27.00	m m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
12	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach 70.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.800</b>
13	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych /8,51+8,51+2,63+3,95/*3,00 70.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.800</b>
14	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie izolacji z ścian działowych 70.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.800</b>
15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z gumolitu 31.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.600</b>
16	KNR-W 4-01 0819-03	Rozebranie obicia podłogi z płyt pilśniowych /3,95*8,00/ 31.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.600</b>
17	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust /9,05*8,51/ 77.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
18	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 77.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie i wyrównanie belek stropowych 72.00	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
20	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm pomiędzy belkami stropowymi 77.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
21	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm 77.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
22	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt osb 77.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
23	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej z wycięciem pokrycia dachu 5	szt szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 5	szt szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	KNR 2-02 0407-01	Montaż jętek nad płatwiami o wym. 63*200 mm szt 9 dł. 4,80 na potrzeby sufitu podwieszonoego i dojścia do komina 0.544	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.544</b>
26	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm ułożona na jętkach 8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
27	KNR-W 2- 02 1016-07	Wyłazy na poddasze montowany w stropie 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR-W 2- 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm z płyt układanych na sucho połaci dachowej i sufitów /0,76+2,90+4,30+2,90+,76/ *8,51 + /9,05*2,50*2/ 144.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.130</b>
29	KNR-W 2- 02 0606-03	Izolacje z folii 144.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.130</b>
30	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów i połaci dachowych płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszonym, metalowym z kształtowników CD i UD 144.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.130</b>
31	NNRNKB 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych gr. 20 cm obłożone dwustronnie /4,25+2,35/*3,00 z izolacją z wełny i folią obustronnie 19.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
32	KNR 2-02 2005-01	Okładziny komina z płyt gipsowych dekoracyjnych na ścianach na zaprawie 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
33	KNR 2-02 1015-01	Montaż drzwi wewnętrznych kpl 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 144.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.130</b>
35	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm wielowarstwowe na podłożu z płyt gipsowych 144.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144.130	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>144.130</b>
36	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 144.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.130</b>
37	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 144.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.130</b>
38	KNR 2-02 1111-03	Podłoga z paneli 77.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
39	KNR AT-02	Wykonanie i osadzenie stopni schodowych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR -NZ	Szlifowanie i malowanie dekoracyjne widocznej konstrukcji drewnianej dachu 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 14 km 5.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
42	KNR INS- TAL 0301- 03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 36.00	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
43	KNR INS- TAL 0304- 02	Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
44	KNR INS- TAL 0305- 01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
45	KNR INS- TAL 0308- 02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
46	KNR INS- TAL 0309- 07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
47	KNR INS- TAL 0309- 09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
48	KNR-W 2- 15 0431-01	Konwektory stalowe 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
49	KNR-W 2- 15 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 4	urz. urz.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
50	KNR 5-08 0111-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu 140.00	m m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
51	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur 280.00	m m	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 5-08 0301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 48	szt.		
			szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
53	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 24	szt.		
			szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
54	KNR 5-08 0304-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej (3 wyloty) 16	szt.		
			szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
55	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników z podłączeniem 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
56	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd z podłączeniem 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
57	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
58	KNR 5-08 0512-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
59	KNR 5-08	Pomiary elektryczne 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KNR 5-08	Instalacja antenowo - komputerowa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>