

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KSNR 1 d.1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 1.428	ha ha	1.428	
				RAZEM	1.428
2	KNR 2-21 d.1 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi oraz warstw podbudowy starej bieżni 2272.8	m ³ m ³	2272.800	
				RAZEM	2272.800
3	KNR 2-01 d.1 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2272.8	m ³ m ³	2272.800	
				RAZEM	2272.800
4	KNNR 1 d.1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 9 2272.8	m ³ m ³	2272.800	
				RAZEM	2272.800
5	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 1000	m m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
6	d.1 kalk. własna	Demontaz bramek 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
7	d.1 kalk. własna	Demontaz rowu z wodą 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.1 kalk. własna	Demontaż zeskoczni 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Boisko piłkarskie			
9	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 202	m ² m ²	202.000	
				RAZEM	202.000
10	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 202	m ² m ²	202.000	
				RAZEM	202.000
11	KNR 2-31 d.2 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 1390	m ² m ²	1390.000	
				RAZEM	1390.000
12	KNR AT-04 d.2 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny 202	m ² m ²	202.000	
				RAZEM	202.000
13	KNR 2-21 d.2 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - grub. 15 cm 30.3	m ³ m ³	30.300	
				RAZEM	30.300
14	d.2 kalk. własna	System wzmocnień włóknami sztucznej trawy w polu karnym 202	m ² m ²	202.000	
				RAZEM	202.000
15	KNR 2-21 d.2 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0.02	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
16	KNR 2-23 d.2 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej Krotność = 2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-23 d.2 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej Krotność = 2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	d.2 cena zakładowa	Osadzenie gotowych bramek do piłki nożnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Piłkochwyty			
19	d.3 kalk. własna	Piłkochwyty z siatki zabezpieczającej syntetycznej na konstrukcji słupów o wys. 6m -wg. projektu (piłkochwyty za bramkami) 100	mb mb	 100.000	
				RAZEM	100.000
4		Nawierzchnia poliuretanowa wraz z wyposażeniem			
20	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5480	m ² m ²	 5480.000	
				RAZEM	5480.000
21	KNR 2-31 d.4 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 5480	m ² m ²	 5480.000	
				RAZEM	5480.000
22	KNR 2-31 d.4 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 5480	m ² m ²	 5480.000	
				RAZEM	5480.000
23	KNR 2-23 d.4 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 5480	m ² m ²	 5480.000	
				RAZEM	5480.000
24	KNR 2-23 d.4 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 5480	m ² m ²	 5480.000	
				RAZEM	5480.000
25	KNR 2-31 d.4 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5480	m ² m ²	 5480.000	
				RAZEM	5480.000
26	KNR 2-31 d.4 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 5480	m ² m ²	 5480.000	
				RAZEM	5480.000
27	d.4 cena zakładowa	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej 5480	m ² m ²	 5480.000	
				RAZEM	5480.000
28	d.4 kalk. własna	Deska do odbicia 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	d.4 cena zakładowa	Zeskocznia do skoku w dal 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	d.4 cena zakładowa	Rów z wodą 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	d.4 cena zakładowa	Klatka do rzutu dyskiem i młotem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.4 cena zakładowa	Koło oraz próg do pchnięcia kulą	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	d.4	Skrzynka oporowa do skoku o tyczce	kpl		
	cena zakładowa	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Obrzeża			
34	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m		
d.5	0401-04	gruncie kat.III-IV	m	1000.000	
		1000		RAZEM	1000.000
35	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.5	0402-03	86.96	m ³	86.960	
				RAZEM	86.960
36	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.5	0407-01	1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
37	KNR 2-31	Obrzeża sportowe	m		
d.5	0407-04	analogia	m	52.000	
		52		RAZEM	52.000
6		Kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie liniowe			
38	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25	m ³		
d.6	0202-04	m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	196.870	
		196.87		RAZEM	196.870
39	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)	m ³		
d.6	0208-01	Krotność = 9	m ³	44.175	
		44.175		RAZEM	44.175
40	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach	m		
d.6	0203-04	259	m	259.000	
				RAZEM	259.000
41	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach	m		
d.6	0203-05	93	m	93.000	
				RAZEM	93.000
42	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 250 mm w gotowych wykopach	m		
d.6	0203-05	analogia	m	37.000	
		37		RAZEM	37.000
43	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów	m ³		
d.6	0214-01	objektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami -	m ³	152.700	
		kat.gr. I-II		RAZEM	152.700
		152.7			
44	KNNR 11	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie	szt.		
d.6	0405-05	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
45	d.6	Włączenie do istniejącej studni	szt		
	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
46	d.6	Przepompownia	kpl		
	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.6	Odwodnienie liniowe wzdłuż bieżni	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	analiza indywidualna	System nawadniania boiska wraz z włączeniem do sieci	kpl		
d.6			1	kpl	1.000
				RAZEM	1.000