

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KSNR 1 d.1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 1.428	ha ha	1.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.428</b>
2	KNR 2-21 d.1 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi oraz warstw podbudowy starej bieżni 2272.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2272.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2272.800</b>
3	KNR 2-01 d.1 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 2272.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2272.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2272.800</b>
4	KNNR 1 d.1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 9 2272.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2272.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2272.800</b>
5	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 1000	m m	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
6	d.1 kalk. własna	Demontaz bramek 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	d.1 kalk. własna	Demontaz rowu z wodą 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	d.1 kalk. własna	Demontaż zeskoczni 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Boisko piłkarskie</b>			
9	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 202	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.000</b>
10	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 202	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.000</b>
11	KNR 2-31 d.2 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 1390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1390.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1390.000</b>
12	KNR AT-04 d.2 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny 202	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.000</b>
13	KNR 2-21 d.2 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - grub. 15 cm 30.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.300</b>
14	d.2 kalk. własna	System wzmocnień włóknami sztucznej trawy w polu karnym 202	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.000</b>
15	KNR 2-21 d.2 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0.02	ha ha	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
16	KNR 2-23 d.2 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej Krotność = 2 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-23 d.2 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej Krotność = 2 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	d.2 cena zakładowa	Osadzenie gotowych bramek do piłki nożnej 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>Piłkochwyty</b>			
19	d.3 kalk. własna	Piłkochwyty z siatki zabezpieczającej syntetycznej na konstrukcji słupów o wys. 6m -wg. projektu (piłkochwyty za bramkami) 100	mb mb	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia poliuretanowa wraz z wyposażeniem</b>			
20	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5480.000</b>
21	KNR 2-31 d.4 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 5480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5480.000</b>
22	KNR 2-31 d.4 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 5480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5480.000</b>
23	KNR 2-23 d.4 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 5480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5480.000</b>
24	KNR 2-23 d.4 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 5480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5480.000</b>
25	d.4 cena zakładowa	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej 5480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5480.000</b>
26	d.4 kalk. własna	Deska do odbicia 4	kpl kpl	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	d.4 cena zakładowa	Zeskocznia do skoku w dal 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	d.4 cena zakładowa	Rów z wodą 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	d.4 cena zakładowa	Klatka do rzutu dyskiem i młotem 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	d.4 cena zakładowa	Koło oraz próg do pchnięcia kulą 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	d.4 cena zakładowa	Skrzynka oporowa do skoku o tyczce 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5</b>		<b>Obrzeża</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-31 d.5 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 1400	m m	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
33	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 121.74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	121.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.740</b>
34	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1400	m m	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
35	KNR 2-31 d.5 0407-04 analogia	Obrzeża sportowe 52	m m	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
<b>6</b>		<b>Wyposażenie lekkoatletyczne</b>			
36	cena zakładowa	Zestaw fotofiniszu 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	cena zakładowa	Bloki startowe 6	szt szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
38	d.6	Zeskok do skoku wzwyż 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	d.6	Tablica "biegnacy czas" 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>