

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie
ADRES INWESTYCJI : Wałdowo dz. nr 51
INWESTOR : Centrum Kultury i Sztuki
ADRES INWESTORA : 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. T. Kościuszki 4
BRANZA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Władysław Skory

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	Swietlica przebudowa				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.		0.25*0.60*1.15	m ³	0.173	
1				RAZEM	0.173
2	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.		1	szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd		
d.1.		2	gniazd	2.000	
1				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1.		1.70*2.20	m ²	3.740	
1				RAZEM	3.740
5	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.		1	m ³	1.000	
1				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km Krotność = 4	m ³		
d.1.		1	m ³	1.000	
1				RAZEM	1.000
7		Utylizacja gruzu betonowego	m ³		
d.1.		1	m ³	1.000	
1				RAZEM	1.000
1.2	Roboty mury, tynki, okładziny				
8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.		2.60*0.20*0.10*2	m ³	0.104	
2				RAZEM	0.104
9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1.		2.60*2	m	5.200	
2				RAZEM	5.200
10	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.		0.15*2.20*0.25+0.55*1.10*0.25	m ³	0.234	
2				RAZEM	0.234
11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - SCIANA Z ADAPTOWANYM OTWOREM	m ²		
d.1.		3.50*5.90-(1.15*1.15+1.00*2.20)	m ²	17.128	
2				RAZEM	17.128
12	KNR 2-02 0810-03	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.II na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm	m ²		
d.1.		0.20*(1.00+2.20*2+1.15*3)	m ²	1.770	
2				RAZEM	1.770
13	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.		2.20*(4.10+5.90)*2	m ²	44.000	
2		0.15*(1.40+2.20*2+1.00+2.20*2+1.15*3)<OSCIEZA>	m ²	2.198	
		-(1.40*2.20+1.00*2.20+1.15*1.15)	m ²	-6.603	
				RAZEM	39.595

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		39.595	m ²	39.595	
				RAZEM	39.595
15 d.1. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych - NAD PŁYTKAMI	m ²		
		(3.50-2.20)*(4.10+5.90)*2	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
16 d.1. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		4.10*5.90	m ²	24.190	
				RAZEM	24.190
17 d.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA	m ²		
		26.00+24.19	m ²	50.190	
				RAZEM	50.190
1.3 Posadzki					
18 d.1. 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro	m ²		
		4.10*5.90	m ²	24.190	
				RAZEM	24.190
19 d.1. 3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		24.19	m ²	24.190	
				RAZEM	24.190
20 d.1. 3	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		24.19	m ²	24.190	
				RAZEM	24.190
1.4 Stolarka					
21 d.1. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi przeszklonych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		1.00*2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
22 d.1. 4	KNR 2-02 1012-03	Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o pow. do 1.2 m2	m ²		
		1.15*1.15	m ²	1.323	
				RAZEM	1.323
23 d.1. 4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.1,25	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Wymiana podłogi					
2.1 Rozebranie podłóg					
24 d.2. 1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpuś	m ²		
		128.38+38.71	m ²	167.090	
				RAZEM	167.090
25 d.2. 1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
26 d.2. 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		10.83+11.67+12.71	m ²	35.210	
				RAZEM	35.210
27 d.2. 1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³		
		(10.83+11.67+12.71)*0.15	m ³	5.282	

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	RAZEM	5.282
d.2.		(10.83+11.67+12.71)*(0.15+0.035)	m ³	6.514	
1		(128.38+38.71)*0.025	m ³	4.177	
		400*0.10*0.10	m ³	4.000	
				RAZEM	14.691
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2.		Krotność = 4			
1		14.691	m ³	14.691	
				RAZEM	14.691
30		Utylizacja gruzu betonowego	m ³		
d.2.					
1		(10.83+11.67+12.71)*(0.15+0.035)	m ³	6.514	
				RAZEM	6.514
2.2	Podkład				
31	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.2.					
2		(128.38+38.71+10.83+11.67+12.71)*0.15	m ³	30.345	
				RAZEM	30.345
32	KNR 2-22 1003-01 minus 03	Posadzki betonowe grub. 4 cm zatarte na ostro - PŁYTA BETONOWA NA IZOLACJI	m ²		
d.2.					
2		128.38+38.71+10.83+11.67+12.71	m ²	202.300	
				RAZEM	202.300
2.3	Izolacje				
33	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2.					
3		128.38+38.71+10.83+11.67+12.71	m ²	202.300	
				RAZEM	202.300
34	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - EPS-100-038 gr. 10 cm	m ²		
d.2.					
3		202.30	m ²	202.300	
				RAZEM	202.300
2.4	Posadzki układane na klej				
35	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2.					
4		12.71<komunikacja 01>	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
36	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2.					
4		12.71<komunikacja 01>	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
37	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2.					
4		(2.95+4.50)*2-(1.45*2+0.90*2)<komunikacja 01>	m	10.200	
				RAZEM	10.200
2.5	Posadzki wykładzinowe				
38	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2.					
5		189.59	m ²	189.590	
				RAZEM	189.590
39	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - TARKETT GRANIT gr. 2 mm	m ²		
d.2.					
5		189.59	m ²	189.590	
				RAZEM	189.590
40	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2.					
5		189.59	m ²	189.590	
				RAZEM	189.590

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
41 d.2. 5	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m		
		(9.17+3.92*2+1.40*2)-(0.90*2+1.60)<scena>	m	16.410	
		(9.17+14.00*2+1.40*2)-(1.50+1.00)<sala>	m	37.470	
		(1.89+5.75)*2-(1.50*2+0.90)<komunikacja 03>	m	11.380	
		(4.40+2.55+2.00+2.40)-(1.50+1.45+0.90*2)<komunikacja 02>	m	6.600	
				RAZEM	71.860