

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK XI 1102-28	Uzupełnienie podstopni masą klejową o gr. 2 cm 39.00	m m	 39.000	 39.000
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
2	KNR 4-01 0815-08	Demontaż listew - cokołów 184.50	m m	 184.500	 184.500
				<b>RAZEM</b>	<b>184.500</b>
3	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 184.50	m m	 184.500	 184.500
				<b>RAZEM</b>	<b>184.500</b>
4	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie powierzchni lastricowych 222.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 222.110	 222.110
				<b>RAZEM</b>	<b>222.110</b>
5	KNR 9-13 0101-04	Przygotowanie podłoża - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą 222.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 222.110	 222.110
				<b>RAZEM</b>	<b>222.110</b>
6	KNR 9-13 0101-03	Przygotowanie podłoża - wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grubości 3 mm przyjęto 30% powierzchni tj 189,11*30% = 56.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.730	 56.730
				<b>RAZEM</b>	<b>56.730</b>
7	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.b z.sz. 5.3.c	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory. 198.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 198.110	 198.110
				<b>RAZEM</b>	<b>198.110</b>
8	KNR 0-12 1120-06	Okładziny schodów z płytek <del>o wymiarach 60 x 60 cm</del> układanych metodą kombinowaną 24.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	 24.000
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
9	TZKNBK XI 0103-07	Cokolik z płytek o wys. 10 cm 184.50	m m	 184.500	 184.500
				<b>RAZEM</b>	<b>184.500</b>
10	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie tynków ścian nad cokolikami 184.50	m m	 184.500	 184.500
				<b>RAZEM</b>	<b>184.500</b>