

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>2016r - Szkoła Podstawowa w Zbożu</b>		
1	Element	<b>Element - remont komina kotłowni</b>		
1.1	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	2,20
1.2	KNR 401/201/10	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe	m	5,00
1.3	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14-mm, żebrowane	kg	29,00
1.4	KNR 401/203/13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe	m2	2,20
1.5	KNR 401/310/2 (1)	Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5-m3/miejsce	m3	4,45
1.6	KNKRB 4/112/2	Elementy instalacji kanalizacyjnych rury wywiewne żeliwne Fi 100 mm	szt	12,00
2	Element	<b>Element - wykonanie obróbek</b>		
2.1	KNR 22/529/6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy	mb	17,50
3	Element	<b>Element - wykonanie pokrycia</b>		
3.1	KNR 22/527/1	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe z dociepleniem / styropapą/ gr.150 mm	m2	392,00
4	Element	<b>Element - Wykonanie podkładu</b>		
4.1	KNR 202/1101/2 (1)	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - 3 cm	m3	11,76
5	Element	<b>Element - Instalacja odgromowa</b>		
5.1	KNKRB 5/501/1 (2)	Montaż przewodów odgromowych przewody nie naprężone, zwody poziome przewód mocowany na wspornikach obsadzanych	m	78,00