

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys : roboty rozbiórkowe					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	170.71	m ²	170.710	
				RAZEM	170.710
3	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08	120.5	m	120.500	
				RAZEM	120.500
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	170.71	m ²	170.710	
				RAZEM	170.710
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²		
d.1	0427-06	18.72	m ²	18.720	
				RAZEM	18.720
6	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	17.01	m ³	17.010	
				RAZEM	17.010
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	17.01	m ³	17.010	
				RAZEM	17.010
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5 17.01	m ³	17.010	
				RAZEM	17.010
2 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE					
9	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.2	2011-02	196.40	m ²	196.400	
				RAZEM	196.400
10	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW-OKNO KASOWE	m ²		
d.2	202 1025-03	1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2	0329-03	0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- DO OSADZENIA NADPROŻY	m		
d.2	0336-05	3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
13	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.2	0126-05	3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
14	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 2015-04	196.40	m ²	196.400	
				RAZEM	196.400
15	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	202 2013-01	366.50	m ²	366.500	
				RAZEM	366.500
16	NNRNKB	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50-ŚCIANKI DZIAŁOWE SZKLANE Z DRZWIAMI /4 szt przegrodzenie korytarza i 1 szt pom. zabaw /	m ²		
d.2	202 1026-06	30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.2 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50-przez analogię przegrody szklane przy klatce schodowej oraz bok placu zabaw 13.50	m ² m ²	 13.500	 13.500
				RAZEM	13.500
18	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 562.90	m ² m ²	 562.900	 562.900
				RAZEM	562.900
19	KNKRB 3 d.2 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych 44.00	m ² m ²	 44.000	 44.000
				RAZEM	44.000
20	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 170.71	m ² m ²	 170.710	 170.710
				RAZEM	170.710
21	KNR 0-12 d.2 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60x60cm, układanych metodą zwykłą 170.71	m ² m ²	 170.710	 170.710
				RAZEM	170.710
22	KNR 0-12 d.2 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą 67.30	m ² m ²	 67.300	 67.300
				RAZEM	67.300
23	KNNR 7 d.2 0802-02	Szklenie ram szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, kuloodpornego o pow.do 1.0 m ² -przez analogię balustrady schodowe z poręczą z profilu KO i wypełnieniem ze szkła na rotulach 43.00	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
24	KNR 2-02 d.2 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm 2.25	m ² m ²	 2.250	 2.250
				RAZEM	2.250
25	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.1	t t	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
26	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 125	m m	 125.000	 125.000
				RAZEM	125.000
27	KNR 0-12 d.2 1119-04	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 35.5	m m	 35.500	 35.500
				RAZEM	35.500
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
28	KNR 5-08 d.3 0227-03	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV na suficie 1125	m m	 1125.000	 1125.000
				RAZEM	1125.000
29	KNR 5-08 d.3 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
30	KNR 5-08 d.3 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4) 30	kpl. kpl.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
31	KNR 5-08 d.3 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
32	KNR 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
33	KNR 4-03 d.3 1206-04	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przełączników prądowych lub napięciowych jednozakresowych 30	pomiar pomiar	 30.000	 30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000