

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	2013r - Szkoła Podstawowa w Zbożu		
1	Element	Element - remont komina kotłowni		
1.1	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	2,20
1.2	KNR 401/201/10	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe	m	5,00
1.3	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane	kg	29,00
1.4	KNR 401/203/13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe	m2	2,20
2	Element	Element - rozebranie pokrycia		
2.1	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	303,18
3	Element	Element - wykonanie obróbek		
3.1	KNR 22/529/6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy	mb	17,50
4	Element	Element - wykonanie pokrycia		
4.1	KNR 22/527/1	Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe z dociepleniem / styropapą/ gr.150 mm	m2	303,18