

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 150	m m	150.00	
				RAZEM	150.00
2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 300	m m	300.00	
				RAZEM	300.00
3	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli yky 5X16 MM2 w rowach kablowych 150	m m	150.00	
				RAZEM	150.00
4	KNR 5-10 0114-02	Wciąganie kabla YKY 5x16 mm2 do szaf rozdzielczych 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 150	m m	150.00	
				RAZEM	150.00
6	KNR 5-15 0914-03	Osadzenie fundamentu pod szafę rozdzielczą 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 5-14 0103-04	Montaż szafy rozdzielczej wraz z wyposażeniem 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.III 40	m m	40.00	
				RAZEM	40.00
9	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 16	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
10	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 16	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
11	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie 16	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
12	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe OW 4x2,5 mm2 wciągane do przepustów 45	m m	45.00	
				RAZEM	45.00
13	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe LIYY 7x0,75 mm2 wciągane do przepustów 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
14	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe OWY 3x1,5 mm2 wciągane do przepustów 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
15	KNR 4-03 1203-02	Sprawdzenie i pomiar obwodów sygnalizacyjnych 12	odc. odc.	12.00	
				RAZEM	12.00
16	KNR 5-08 0812-03	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2) 80	szt. szt.	80.00	
				RAZEM	80.00
17	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	po- miar. po- miar.	5.00	
				RAZEM	5.00
18	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	po- miar. po- miar.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		2	odc.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar. po- miar.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
21	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w grun- cie kat. III	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
22	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
23	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli YKY 3x4 mm2 w rowach kablowych	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
24	KNR 5-10 0114-01	Wciąganie kabli YKY 3x4 mm2 do szaf rozdzielczych	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
25	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
26	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słup pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 5-10 0708-05	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów w słup	m-1 przew m-1 przew	3.00	
		3		RAZEM	3.00
30	KNR 5-10 1005-07	Montaż oprawy OCP-70K	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 5-01 0606-01	Uszczelnianie wprowadzeń kabli	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
32	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych DVK 75 mm w wykopie	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
33	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
34	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	m ²		
		4.8*7	m ²	33.60	
				RAZEM	33.60
35	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
36	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war- stwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war- stwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 4.8*6	m ² m ²	28.80	
				RAZEM	28.80
38	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 4.8	m ² m ²	4.80	
				RAZEM	4.80