

Irg. 271.1.4.2016

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego „Dostawy i montażu zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim”, wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1. Czy istnieje jakiś schemat/szkic roboczy pomieszczeń, gdzie przebiegać będzie przedmiotowa instalacja? Jeśli istnieje to proszę o przesłanie na mój adres e-mail. Jeśli nie ma schematu to proszę o krótką informację ile pomieszczeń w każdej szkole, czy instalacja przebiegać ma przez korytarz, czy przez sale lekcyjne, ile pięter.

Odp. Ad 1. *Wykonanie torów komunikacyjnych oraz maskowanie - w zakresie Zamawiającego. - wymiary sal wraz z rzutem, - umiejscowienie skrzynki elektrycznej z bezpiecznikami do której ma być podłączona sieć elektryczna, plan rozmieszczenia stanowisk komputerowych (odległość pomiędzy komputerami) – rzut pracowni komputerowych w załącznikach do niniejszego pisma.*

Pytanie 2. Czy przez "długość" Zamawiający rozumie rozpiętość sieci (odległość od najdalej oddalonych punktów), czy przewidywalną długość wszystkich przewodów sieci komputerowej łącznie?

Odp. Ad 2. *Podana ilość długości przewodów jest wartością sumaryczną dla poszczególnych pracowni.*

Pytanie 3. Jaki konkretny osprzęt instalacyjny Zamawiający ma na myśli poprzez "gniazda podłogowe"? Czy może to być standard montażu najczęściej spotykany gniazd komputerowych i elektrycznych w kanałach kablowych na ścianach pomieszczeń np. system Legrand, czy gniazda podłogowe - wmontowane w podłogę na środku pomieszczeń, a nie przy ścianach?

Odp. Ad 3. *Przez gniazda podłogowe rozumie się specjalną puszkę do wbudowania w podłogę z pokrywą, po której można chodzić. Zamawiający sam wykona tory komunikacyjne w stropie, Wykonawca zainstaluje gniazda. Po wykonaniu prac zostanie wykonana nowa podłoga z wykładziny obiektowej termozgrzewalnej.*

Pytanie 4. Jak zakończyć instalację? Czy jest istniejąca serwerownia i szafa dystrybucyjna, czy montaż i dostarczanie szafy, patch paneli stanowi zakres Zamówienia?

Odp. Ad 4. *Zamawiający posiada szafę LAN dla zakończenia sieci komputerowej i zabudowania panelu krosowego.*

Pytanie 5. Czy wystarczą dla zabezpieczenia instalacji elektrycznej standardowe zabezpieczenia (bezpieczniki montowane na szynie), czy zamawiający ma na myśli inne zabezpieczenia?

Odp. Ad 5. *Zamawiający posiada skrzynki elektryczne - w grę wchodzi ewentualne doposażenie.*

Proszę jednocześnie o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail: t.kowalczyk@gmina-sepolno.pl.

w z. BURMISTRZA
mgr inż. Marek Zielenko
Zastępca Burmistrza