

Ogłoszenie nr 500296345-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.

Sępólno Krajeńskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500295275-N-2018

Data: 10/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sępólno Krajeńskie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235094900000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 894 210, e-mail inwestor@gmina-sepolno.pl, faks 523 894 220.

Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-sepolno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 2. Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno. 2.1.Ogólny zakres prac w zakresie przebudowy drogi: Podstawowe parametry projektowanej ulicy: 1. Kategoria - brak (drogi wewnętrzne) 2. Klasa - lokalne/dojazdowe (L/D) 3. Szerokość jezdni – min. 4,00 m /max. 5,50 m Zestawienie powierzchni: 1. Nawierzchnia jezdni drogi z betonowej kostki brukowej typu CEGIEŁKA koloru szarego gr. 8cm - 2004 m², 2. Nawierzchnia podejścia do furtki z betonowej kostki brukowej typu CEGIEŁKA koloru czerwonego gr. 8 cm – 46 m² 3. Powierzchnia gruntowa do zahumusowania i obsiania trawą - 734 m² 4. Powierzchnia terenu wzmocniona geokratami o wysokości 4 cm z wypełnieniem komór kruszywem – 690 m² 5. Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej typu CEGIAŁKA koloru grafitowego gr. 8cm – 315 m² 6. Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania

z betonowej kostki brukowej typu CEGIELKA koloru grafitowego gr. 8 cm – 188 m² 7. opornik betonowy 100x25x12 cm (-1 cm/0 cm) – 1424 m 8. Rury osłonowe na kablach , śr. 110 mm – 128 m 9. Przewód kanalizacji deszczowej Ø 200 L = 306,9 mb 10. Przewód kanalizacji deszczowej Ø 160 L = 29,0 mb 11. Wpusty deszczowe – 14 szt. 12. Roboty rozbiórkowe. 11. Roboty ziemne. 3. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 1) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 2) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, 3)zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 4) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 5) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 6) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 7) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z przedłożeniem Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania, 8) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. 9) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. 10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy (rozpoczęcie grudzień) do 31.12.2018r.

W ogłoszeniu powinno być: 2. Przedmiot zamówienia Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno. 2.1.Ogólny zakres prac w zakresie przebudowy drogi: Podstawowe parametry projektowanej ulicy: 1. Kategoria - brak (drogi wewnętrzne) 2. Klasa - lokalne/dojazdowe (L/D) 3. Szerokość jezdni – min. 4,00 m /max. 5,50 m Zestawienie

powierzchni: 1. Nawierzchnia jezdni drogi z betonowej kostki brukowej typu CEGIEŁKA koloru szarego gr. 8cm - 557 m², 2. Powierzchnia gruntowa do zahumusowania i obsiania trawą - 260 m² 3. Powierzchnia terenu wzmocniona geokratami o wysokości 4 cm z wypełnieniem komór kruszywem – 220 m² 4. Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania, zjazdów i dojeżdż do furty z betonowej kostki brukowej typu CEGIEŁKA koloru grafitowego gr. 8 cm – 265 m² 5. opornik betonowy 100x25x12 cm (-1 cm/0 cm) – 433,5 m 6. Rury osłonowe na kablach , śr. 110 mm – 26 m 7. Przewód kanalizacji deszczowej Ø 200 L = 132 mb 8. Przewód kanalizacji deszczowej Ø 160 L = 12 mb 9. Wpusty deszczowe – 4 szt. 10. Roboty rozbiórkowe. 11. Roboty ziemne. 3. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: 1) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 2) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, 3)zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, 4) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, 5) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 6) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 7) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z przedłożeniem Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania, 8) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. 9) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. 10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy (rozpoczęcie grudzień) do 31.12.2018r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.6)

W ogłoszeniu jest: Wartość bez VAT: 1139427.97 Waluta: PLN

W ogłoszeniu powinno być: Wartość bez VAT:324732.95 Waluta: PLN