

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys : roboty rozbiórkowe					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow do 2 m2	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		170.71	m ²	170.710	
				RAZEM	170.710
3	KNR 4-01 d.1 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		120.5	m	120.500	
				RAZEM	120.500
4	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		17.01	m ³	17.010	
				RAZEM	17.010
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		17.01	m ³	17.010	
				RAZEM	17.010
6	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		
		17.01	m ³	17.010	
				RAZEM	17.010
2 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE					
7	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		196.40	m ²	196.400	
				RAZEM	196.400
8	NNRNKB d.2 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow do 1.5 m2 z kształtników z wysokoudarowego PCW-OKNO KASOWE	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
10	KNR 4-01 d.2 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- DO OSADZENIA NADPROŻY	m		
		3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
11	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
12	NNRNKB d.2 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m ²		
		196.40	m ²	196.400	
				RAZEM	196.400
13	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		366.50	m ²	366.500	
				RAZEM	366.500
14	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		562.90	m ²	562.900	
				RAZEM	562.900
15	KNKR 3 d.2 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych	m ²		
		44.00	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
16	KNR 0-12 d.2 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60x60cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		170.71	m ²	170.710	
				RAZEM	170.710
17	KNR 0-12 d.2 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		67.30	m ²	67.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	67.300
18	KNR 7 d.2 0802-02	Szklenie ram szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, kuloodpornego o pow.do 1 0 m2-przez analogię balustrady schodowe z poprzeczą z profila KO i wypełnieniem ze szkła na rotulach 43.00	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
19	KNR 2-02 d.2 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr 8 cm 2.25	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
20	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.1	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100
21	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 125	m m	 125.000	
				RAZEM	125.000
22	KNR 0-12 d.2 1119-04	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 35.5	m m	 35.500	
				RAZEM	35.500
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
23	KNR 5-08 d.3 0227-03	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV na suficie 1125	m m	 1125.000	
				RAZEM	1125.000
24	KNR 5-08 d.3 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 5-08 d.3 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4) 30	kpl. kpl.	 30.000	
				RAZEM	30.000
26	KNR 5-08 d.3 0511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 4-03 d.3 1206-04	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przełączników prądowych lub napięciowych jednozakresowych 30	pomiar pomiar	 30.000	
				RAZEM	30.000