

Wiejski Ośrodek Kultury - Wałdowo Ocieplenie budynku
ELEMENT : b. Elewacja

Str: 5

c.	ELEMENT : Stolarka z oszkleniem	56,720	m
28.	KNR 401-0354-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych $1.48 * 3 + 1.53 * 1 + 1.42 * 4 + 0.52 * 4 + 1.32 * 8 + 0.61 * 1 + 1.30 * 4 + 1.75 * 5 + 1.72 * 1 + 0.68 * 4 + 1.74 * 3 + 1.74 * 2 + 1.53 * 1 + 0.80 * 4 =$	56,720	
		56,720	
		56,720	m
	Razem przedmiar =	56,720	m

Wiejski Ośrodek Kultury - Władowo Ocieplenie budynku
ELEMENT : c. Stolarka z oszkleniem

Str. 6

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
29.		KNR 401-0354-03-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m ² $2 + 1 + 4 =$	7,000 <u>7,000</u> 7,000	szt
		Razem przedmiar =	7,000	szt
30.		KNR 401-0354-04-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m ² do 2 m ² $3 + 2 + 3 + 2 + 2 =$	12,000 <u>12,000</u> 12,000	szt
		Razem przedmiar =	12,000	szt
31.		KNR 401-0354-05-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m ² $1.31 * 1.83 * 2 + 1.62 * 2.32 * 5 + 1.37 * 2.53 * 5 + 1.35 * 1.84 + 1.33 * 1.85 * 5 + 1.35 * 1.85 * 3 + 1.35 * 1.81 * 5 =$	75,414 <u>75,414</u> 75,414	m ²
		Razem przedmiar =	75,414	m ²
32.		KNR 019-1023-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obróbką osadzenia, o powierzchni: do 0,4 m ² $0.48 * 0.71 * 4 =$	1,363 <u>1,363</u> 1,363	m ²
		Razem przedmiar =	1,363	m ²
33.		KNR 019-1023-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obróbką osadzenia, o powierzchni: ponad 0,4 do 0,6 m ² $0.58 * 0.78 * 2 + 0.40 * 1.05 =$	1,325 <u>1,325</u> 1,325	m ²
		Razem przedmiar =	1,325	m ²
34.		KNR 019-1023-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką osadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m ² $1.20 * 1.00 * 3 + 1.62 * 0.88 * 2 + 1.59 * 0.89 * 3 + 1.58 * 0.84 * 2 =$	13,351 <u>13,351</u> 13,351	m ²
		Razem przedmiar =	13,351	m ²
35.		KNR 019-1023-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką osadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m ² $1.63 * 0.95 * 2 =$	3,097 <u>3,097</u> 3,097	m ²
		Razem przedmiar =	3,097	m ²

Wiejski Ośrodek Kultury - Waldowo Ocieplenie budynku
ELEMENT : c. Stolarka z oszkleniem

Str: 7

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
36.		KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m ² $1.31 * 1.83 * 2 + 1.36 * 1.84 + 1.33 * 1.85 * 5 + 1.35 * 1.85 * 3 + 1.35 * 1.81 * 5 =$	39,310 <u>39,310</u> Razem przedmiar = 39,310	m ²
37.		KNR 019-1023-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m ² $1.62 * 2.32 * 5 =$	18,792 <u>18,792</u> Razem przedmiar = 18,792	m ²
38.		KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż drzwi balkonowych z PCV, z obróbką obsadzenia $1.37 * 2.53 * 5 =$	17,331 <u>17,331</u> Razem przedmiar = 17,331	m ²
39.		KNR 202-0129-02-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: ponad 1 m PARAPETY Z PCV O SZEROKOŚCI 20 CM $2 + 5 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 5 + 1 + 5 + 3 + 5 =$	38,000 <u>38,000</u> Razem przedmiar = 38,000	szt
40.		KNR 202-0129-01-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: do 1 m $2 + 1 + 4 =$	7,000 <u>7,000</u> Razem przedmiar = 7,000	szt