

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej relacji Lutowo – Wiśniewa na odc. o dł. 1,10134 km**

**ulokowanym pomiędzy km 1+177,22 , a km 2+278,56 jej przebiegu**

**na dz. o n – rach ewid.: 561, 590 i 672 – obręb geodezyjny Lutowo , oraz 7 i 47/1 – obręb geodezyjny Wiśniewa  
gmina Sępólno Kraj., powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie .**

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów robót	Jednostka		Cena jedn. w [ zł ]	Wartość robót netto w [ zł ]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,10		
2	D-02.00.01. D-06.03.01.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0.25m3. Kategoria gruntu III.	m3	160,40		
3	D-02.00.01. D-06.03.01.	Rob. ziem. wyk. kop. podsięb. 0.15 i 0.25 m3, z transportem urobku sam. samowyl. na odl. do 1 km. Kop. podsięb. o poj. łyżki 0.15m3. Kat. gruntu III.	m3	203,20		
4	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV.	m2	1464,30		
5	D-04.02.01.	Warstwy odsączające na poszerzeniach zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	737,40		
6	D-04.04.02.	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m2	592,90		
7	D-04.04.02.	Podbud. z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łaman., warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m2	592,90		
8	D-04.04.02.	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m2	871,40		
9	D-04.08.05.	Mechanicznie profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszyw.	m2	4785,40		
10	D-04.08.05.	Mechaniczne zagęszczanie wyprofilowanej nawierzchni z kruszyw.	m2	4785,40		
11	D-04.03.01.	Oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - mechaniczne.	m2	4698,50		
12	D-04.03.01.	Mechaniczne skropienie powierzchni podbudów szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową K 1 - 60 w il. ok. 0,70 kg/m2.	m2	4698,50		
13	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, w-wa wiążąca o gr. po zagęszczeniu 3 cm - wraz z transportem.	m2	4565,40		
14	D-04.03.01.	Oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - mechaniczne.	m2	4461,40		
15	D-04.03.01.	Mechaniczne skropienie w-wy wiążącej (na pow. projekt. w-wy ścieralnej) szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową K 1 - 60 w il. ok. 0,30 kg/m2.	m2	4461,40		
16	D-05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, w-wa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 3 cm - wraz z transportem.	m2	4594,50		
17	D-02.00.01. D-06.03.01.	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Sposób dostarczania ziemi - z odkładu. Kategoria gruntu III - IV.	m3	160,40		
18	D-02.00.01. D-06.03.01.	Zagęszczenie nasypów walcami. Walce ciągnięte. Rodzaj spoisty, kat. III-IV.	m3	160,40		
19	D-02.00.01. D-06.03.01.	Plantowanie skarp i korony nasypów. Kategoria gruntów I - III.	m2	2202,70		
20	xxxxxx xxxxxx	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA.	km	1,10		
<b>RAZEM ROBOTY - wartość netto w [ zł ]</b>						
<b>PODATEK VAT = ..... %</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT w [ zł ]</b>						

(słownie złotych brutto)

**DATA :**

**PODPIS I PIECZĘĆ  
UPRAWOMOCNIONEGO  
PRZEDSTAWICIELA OFERENTA:**

.....