

WYKAZ BUDOWY ZJAZDÓW

budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim

Lp.	Strona ulicy	Pikietaż	Zjazd na działkę nr	Elementy zjazdu		Powierzchnia zjazdu	Obrzeża	Oporniki
				szerokość	długość	kostka brukowa betonowa		
-	-	-	-	[m]	[m]	[m ²]	[m]	[m]
1	P	0+022,95	440	3,10	1,95	7,10	4,75	3,10
2	L	0+032,35	221/5	3,20	2,25	8,10	5,30	3,20
3	L	0+038,85	221/5	3,20	2,35	8,35	5,50	3,20
4	P	0+046,70	441	5,00	1,85	10,20	4,50	5,00
5	L	0+073,20	221/6	3,60	2,45	9,85	5,80	3,60
6	L	0+097,05	222/4	3,50	2,50	9,75	5,85	3,50
7	P	0+098,50	463	6,20	2,25	15,05	5,35	6,20
8	L	0+134,00	223/6	3,70	8,10	22,35	17,10	3,70
9	L	0+153,00	223/7	3,80	12,55	48,65	25,95	3,80
10	P	0+153,55	494	3,60	2,45	9,80	5,75	3,60
11	L	0+167,65	223/7	3,80	12,55	48,60	25,90	3,80
12	P	0+169,85	494	5,30	2,50	14,10	5,80	5,30
13	L	0+178,30	223/4	3,50	12,55	44,75	25,90	3,50
14	P	0+179,65	496	4,00	2,50	10,90	5,80	4,00
15	L	0+183,75	499	6,60	7,60	26,20	15,95	6,60
16	L	0+201,80	500	3,50	4,60	17,15	10,05	3,50
17	L	0+224,40	501	8,00	4,80	38,75	10,40	8,00
18	P	0+224,80	330/1	5,00	2,50	12,80	2,90	5,00
19	P	0+229,80	534	3,70	2,50	12,55	2,80	3,70
20	L	0+248,40	228/4	4,00	5,35	22,40	11,55	4,00
21	P	0+257,45	536	3,60	1,45	6,60	3,20	3,60
22	L	0+263,45	232	4,00	5,35	22,60	11,55	4,00
23	P	0+273,10	536	3,50	2,35	9,15	5,50	3,50
24	L	0+294,05	235	3,70	3,40	12,55	3,85	3,70
25	P	0+292,45	431/3	3,80	6,25	15,30	8,40	3,80



26	L	0+297,80	236	3,80	3,15	11,85	3,30	3,80
27	L	0+315,85	240	3,70	2,45	10,00	5,70	3,70
28	P	0+330,80	339/3	2,15	4,65	10,90	5,10	2,15
29	P	0+333,10	340/4	2,45	4,60	11,55	5,10	2,45
30	L	0+337,60	242/2	4,20	2,10	9,80	5,10	4,20
31	L	0+355,15	247	4,00	1,50	7,40	3,60	4,00
32	L	0+363,50	247	2,90	1,50	5,40	3,85	2,90
33	P	0+379,25	346/2	4,30	3,55	16,20	7,90	4,30
34	P	0+405,70	347/1	4,00	6,30	24,60	13,30	4,00
RAZEM						571,30	288,35	136,40

