

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0,00	0,07	2,77						0,00
10,20	0,63	2,28	10,20	3,59	25,74	3,59	22,16	22,16
23,55	0,04	3,75	13,35	4,50	40,19	4,50	35,70	57,86
30,10	0,00	3,74	6,55	0,15	24,50	0,15	24,36	82,21
51,15	0,00	4,18	21,05	0,02	83,34	0,02	83,33	165,54
81,55	0,10	2,57	30,40	1,55	102,62	1,55	101,07	266,61
96,10	0,00	3,91	14,55	0,74	47,12	0,74	46,38	312,99
118,80	0,00	4,42	22,70	0,01	94,56	0,01	94,55	407,53
152,45	0,00	11,48	33,65	0,02	267,55	0,02	267,52	675,06
179,40	0,00	11,30	26,95	0,01	306,94	0,01	306,92	981,98
228,85	0,00	4,42	49,45	0,02	388,74	0,02	388,72	1370,70
252,95	0,00	15,34	24,10	0,02	238,12	0,02	238,09	1608,79
274,05	0,00	5,02	21,10	0,02	214,81	0,02	214,79	1823,58
297,85	0,00	18,04	23,80	0,01	274,43	0,01	274,42	2098,01
331,80	0,18	3,81	33,95	3,00	370,86	3,00	367,86	2465,87
378,80	0,01	6,34	47,00	4,29	238,53	4,29	234,24	2700,11
406,10	0,00	2,86	27,30	0,11	125,54	0,11	125,43	2825,53
417,50	0,13	2,55	11,40	0,74	30,82	0,74	30,08	2855,61
427,15	0,20	1,61	9,65	1,60	20,10	1,60	18,50	2874,12
445,40	0,00	1,31	18,25	1,86	26,71	1,86	24,86	2898,98
475,60	0,30	0,53	30,20	4,52	27,85	4,52	23,33	2922,31
510,80	0,00	1,28	35,20	5,31	31,88	5,31	26,57	2948,88
526,00	0,00	1,58	15,20	0,02	21,73	0,02	21,71	2970,59
RAZEM				32,10	3002,69	32,10		

Nadmiar WYKOP 2970,59m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP