

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu na dz. nr 530/1 obręb 0001 Sępólno Krajeńskie		
1	Element	Utwardzenie terenu		
1.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2	38,50
1.2	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	25,40
1.3	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	1,14
1.4	KNR 231/104/5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	m2	38,50
1.5	KNR 231/104/6	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia	m2	38,50
1.6	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	38,50
2	Element	Ławostół		
2.1	Kalkulacja własna	Ławostół	szt	10,00
3	Element	Altana drewniana 3x6 wraz z orynnowaniem		
3.1	Kalkulacja własna	Altana drewniana	szt	1,00

Zakład Transportu i Usług Sp. z o. o.
 ul. Baczyńskiego 6
 89-400 Sępólno Krajeńskie
 Tel./fax 52 388 80 90
 NIP 504-00-65-379 REGON 340853529
 KRS 0000374234

INSPEKTOR

 inż. Katarzyna Zawadzka

Budowa altany rekreacyjnej wraz z
 niezbędnym utwardzeniem terenu na dz. nr
 530/1 obręb 0001 Sępólno Krajeńskie