

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNRW 401/804/8 Naprawa posadzek cementowych, zerwanie cokolika	218,00		m
1.2 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża	218,00		m
1.3 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła	218,00		m
1.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	9,00	3,00	m2
1.5 KNRW 401/805/1 Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych, posadzka do 5,0·m2/miejsce, 1-barwna	9,00		m2
1.6 KNRW 401/403/2 (1) Rozebranie jednostronnego obicia, z płyt pilśniowych, 5.0·mm	141,00		m2
1.7 KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2	604,00		m2
1.8 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz ceglany	6,50		m3
1.9 KNRW 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki cementowo-wapienne	19,50		m2
1.10 KNRW 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5·m2	19,50		m2
1.11 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	828,00		m2
1.12 KNRW 401/1206/2 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne	30,00		m2
1.13 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	304,00		m2
1.14 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	605,00		m2
1.15 KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie, wykonanie warstwy pośredniej - gruntowanie	314,00		m2
1.16 KNR 33/24/5 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1.5 mm	314,00		m2
1.17 KNR 202/1208/1 Balustrady schodowe wypełnione szkłem hartowanym wykonane z rury kwasoodpornej	2,80		m
1.18 KNR 202/2010/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 50·cm	11,50		m2
1.19 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	11,50		m2
1.20 KNNR 2/1206/4 Listwy przyściennne z PCV klejone	16,50		m
1.21 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych	9,20		m2
1.22 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2	31,00		m2
1.23 KNR 202/9010/1 (1) Drzwi zewnętrzne 1- i 2-skrzydłowe pełne	3,20		m2
1.24 KNR 202/9011/1 (2) Ościeżnice zwykłe	3,20		m2