

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - okładziny wewnętrzne ścian.</b>			
1.1 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	10,00		m2
1.2 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x25a klej, metoda zwykła	10,00		m2
<b>2 Element - posadzki płytkowe.</b>			
2.1 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	13,40		m2
2.2 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	13,40		m2
<b>3 Element - sufity powieszane.</b>			
3.1 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	14,00		m2
3.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	14,00		m2
3.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę	14,00	2,00	m2
<b>4 Element - gładzie gipsowe.</b>			
4.1 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	14,00		m2
4.2 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	40,50		m2
<b>5 Element - prace malarskie.</b>			
5.1 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	54,50		m2
<b>6 Element - stolarka okienna.</b>			
6.1 KNR 19/1023/9 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach	3,65		m2
6.2 KNR 202/129/2 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m	2,00		szt

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.</b>			
1.1 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m	4,00		szt
1.2 KNR 19/930/11 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m <sup>2</sup> , osadzanie na kotwach	16,64		m <sup>2</sup>
1.3 KNR 202/1016/2 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	1,00		szt
1.4 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m <sup>2</sup>	1,90		m <sup>2</sup>
<b>2 Element - prace malarskie.</b>			
2.1 KNR 202/1509/1 (1) Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne	59,00		m <sup>2</sup>

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - prace rozbiórkowe.</b>			
1.1 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spilśnione	46,00		m2
1.2 KNR 401/429/6 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	98,00		m2
<b>2 Element - prace wykończeniowe wewnętrzne.</b>			
2.1 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	195,00		m2
2.2 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	195,00		m2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - rozbiórki elementów stropu.</b>			
1.1 KNR 401/429/6 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	140,00		m2
<b>2 Element - okładziny stropu.</b>			
2.1 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	140,00		m2
<b>3 Element - gładzie gipsowe.</b>			
3.1 KNRW 202/830/3 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	215,00		m2
3.2 KNRW 202/830/5 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	140,00		m2
3.3 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne	355,00		m2
<b>4 Element - wentylacja.</b>			
4.1 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1,00		szt



Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - osadzenie stolarki.</b>			
1.1 KNRW 202/1026/1 (1) Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe	2,10		m2
1.2 KNRW 202/1026/3 (1) Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła pełne	2,10		m2
1.3 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	3,90		m2
1.4 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	2,00		szt
1.5 KNRW 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0·m2	2,00		szt
<b>2 Element - posadzki.</b>			
2.1 KNRW 202/1111/3 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30·cm	64,50		m2
<b>3 Element - okładziny wewnętrzne ścian.</b>			
3.1 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm	41,00		m2
<b>4 Element - instalacje wodno - kanalizacyjne.</b>			
4.1 KNRI 215/102/3 Rurociągi zimnej i ciepłej wody, miedziane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie miękkie, Fi·18,0/1,0·mm	16,00		m
4.2 KNRI 215/102/2 Rurociągi zimnej i ciepłej wody, miedziane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie miękkie, Fi·15,0/1,0·mm	24,00		m
4.3 KNRI 215/103/2 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - kompensatory U-kształtowe gładkie, z rur miedzianych, Fi·15,0·mm	3,00		szt
4.4 KNRI 215/103/3 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - kompensatory U-kształtowe gładkie, z rur miedzianych, Fi·18,0·mm	1,00		szt
4.5 KNRI 215/104/2 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - punkty stałe do rur miedzianych, Fi·15,0·mm	2,00		szt
4.6 KNRI 215/104/3 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - punkty stałe do rur miedzianych, Fi·18,0·mm	3,00		szt
4.7 KNRI 215/105/1 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia dopływowe, do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.), Dn·15·mm	3,00		szt
4.8 KNRI 215/106/1 (1) Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia obustronne, głównego (domowego), Dn·15·mm, na uchwyty	1,00		kpl
4.9 KNRI 215/107/2 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia, do pionu wodociągowego, Fi·18·mm	1,00		szt
4.10 KNRI 215/109/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne wodociągowe, gwintowane, Dn·15·mm, zawór przelotowy	3,00		szt
4.11 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm	9,00		m
4.12 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm	14,00		m
4.13 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm	3,00		szt
4.14 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm	1,00		szt
4.15 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm	1,00		szt
4.16 KNRW 215/222/2 Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm	1,00		szt
4.17 KNRW 215/229/5 (2) Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce	1,00		szt
4.18 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	2,00		kpl
4.19 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczka, typu "kompakt"	1,00		kpl
4.20 KNRW 215/143/1 Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150·dm3	1,00		kpl

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - wymiana stolarki.</b>			
1.1 KNR 19/929/11 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach	26,40		m2
1.2 KNR 19/931/8 (1) Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	4,48		m2
1.3 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m	8,00		szt

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - piec przenośny.</b>			
1.1 KNR 202/1309/9 Montaż pieców lub trzonów przenośnych	1,00		szt
<b>2 Element - drzwi wejściowe.</b>			
2.1 KNR 19/931/8 (1) Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami l-komorowymi	4,62		m2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - ogrodzenia.</b>			
1.1 KNR 202/1804/11 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokość 1.5·m, słupki z rur o średnicy 70·mm obetonowane	40,00		m
<b>2 Element - malowanie emulsyjne.</b>			
2.1 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	269,00		m2
<b>3 Element - gładzie gipsowe.</b>			
3.1 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	174,50		m2
3.2 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	94,50		m2



Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - rozebranie podłóg.</b>			
1.1 KNR 401/428/2 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półpust	107,50		m2
1.2 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary	234,00		m
<b>2 Element - podkłady pod posadzki.</b>			
2.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	21,50		m3
2.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	5,40		m3
<b>3 Element - izolacje.</b>			
3.1 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa	107,50		m2
3.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa	107,50		m2
3.3 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa	107,50		m2
<b>4 Element - warstwy wyrównawcze posadzek.</b>			
4.1 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	107,50		m2
4.2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	107,50	3,00	m2
<b>5 Element - posadzki płytkowe układane na klej.</b>			
5.1 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	107,50		m2
5.2 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	107,50		m2
5.3 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża	51,00		m
5.4 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła	51,00		m
<b>6 Element - stolarka.</b>			
6.1 KNR 19/930/10 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach	12,52		m2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - sufity podwieszane.</b>			
1.1 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	101,00		m2
<b>2 Element - malowanie emulsyjne.</b>			
2.1 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	101,00		m2
2.2 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	161,00		m2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - okładziny wewnętrzne ścian.</b>			
1.1 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm	8,00		m2
1.2 KNRW 202/840/8 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	6,00		m
1.3 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - kuchnia	8,00		m2
<b>2 Element - posadzki z płytek układane na klej.</b>			
2.1 KNRW 202/1111/3 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 30x30·cm	28,20		m2
2.2 KNRW 202/1115/2 Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej	19,50		m
<b>3 Element - gładzie gipsowe.</b>			
3.1 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - kuchnia.	78,00		m2
3.2 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - kuchnia.	32,00		m2
<b>4 Element - malowanie emulsyjne.</b>			
4.1 KNRW 202/1510/3 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne	213,20		m2
<b>5 Element - stolarka.</b>			
5.1 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, i zewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	1,80		m2
5.2 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	1,00		szt
<b>6 Element - izolacje.</b>			
6.1 KNRW 202/608/1 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - docieplenie dachu nad wejściem.	8,00		m2
<b>7 Element - pokrycia dachowe.</b>			
7.1 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papa termozgrzewalna, 1-warstwowe - daszek wejściowy.	8,00		m2
<b>8 Element - zamurowanie otworów.</b>			
8.1 KNRW 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	1,10		m3
<b>9 Element - tynki.</b>			
9.1 KNRW 202/803/3 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	6,00		m2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - stolarka drzwiowa.</b>			
1.1 KNRW 202/1026/1 (1) Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe	2,10		m2
1.2 KNRW 202/1026/3 (1) Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła pełne	2,40		m2
<b>2 Element - stolarka okienna.</b>			
2.1 KNR 19/928/6 (1) Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach	2,50		m2
2.2 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m	2,00		szt

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - chodnik.</b>			
1.1 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II	10,00		m
1.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	0,80		m3
1.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	7,20		m
1.4 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	12,00		m2
<b>2 Element - brama wjazdowa.</b>			
2.1 KNR 202/1808/6 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.0/1.0·m) z pasem dolnym z blachy 25·cm, wysokość 1.2·m	1,00		kpl



Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - utwardzenie plac.</b>			
1.1 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	270,00		m2
1.2 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	270,00		m2
1.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	50,00		m
1.4 KNR 231/401/5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40·cm, grunt kategorii I-II	48,00		m
1.5 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	48,00		m
1.6 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	5,82		m3
1.7 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II	50,00		m

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Element - rozebranie podłóg</b>			
1.1 KNR 401/428/2 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półpust	99,50		m2
1.2 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary	270,00		m
<b>2 Element - podkład pod posadzki.</b>			
2.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	24,00		m3
2.2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	9,95		m3
<b>3 Element - izolacje posadzek.</b>			
3.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	199,00		m2
3.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa	99,50		m2
<b>4 Element - posadzki panelowe.</b>			
4.1 KNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych	99,50		m2
<b>5 Element - gładzie.</b>			
5.1 KNR 202/815/3 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	295,00		m2
5.2 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	295,00		m2
5.3 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m	9,00		szt
5.4 KNR 202/815/6 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	99,50		m2
<b>6 Element - posadzki płytkowe.</b>			
6.1 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	25,00		m2
6.2 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	25,00		m2
6.3 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana	78,00		m2
6.4 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża	37,00		m